



## قرارداد داریست

این قرارداد در تاریخ ..... فیما بین شرکت ..... به نمایندگی ..... به نشانی ..... تلفن ..... که در این قرارداد کارفرما نامیده می‌شود از یکطرف و آقای ..... فرزند ..... به شماره شناسنامه ..... صادره از ..... و به نشانی ..... تلفن ..... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده می‌شود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و لازم الاجرا می‌باشد.

### ماده ۱ - موضوع قرارداد

عبارتست از اجاره و حمل و نصب و اجرای داریست جهت اجرای نماپروژه .....

### ماده ۲ - اسناد و مدارک قرارداد

۱-۲ - قرارداد حاضر

۲-۲ - کلیه دستور کارهاییکه در حین اجراء توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می‌گردد.

### ماده ۳ - مبلغ قرارداد

مبلغ کل قرارداد حدوداً ..... ریال پیش بینی می‌گردد که تا ۲۵ درصد قابل افزایش یا کاهش می‌باشد که براساس نرخنامه پیوست قابل پرداخت خواهد بود.

### ماده ۴ - نحوه پرداخت

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام و پس از تأیید نماینده کارفرما با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد پس از کسر کسورات قانونی اقدام خواهد شد.

تبصره : ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت می‌گردد.

### ماده ۵ - مدت قرارداد

مدت قرارداد جمعاً ..... روز / ماه شمسی از تاریخ ..... لغایت ..... می‌باشد.

## ماده ۶- تعهدات پیمانکار

پیمانکار موظف به رعایت موارد ذیل می‌باشد:

- ۱-۶- کلیه قسمتهای داربست شامل جایگاه اجزای نگهدارنده، تکیه‌گاهها، اتصالات، راههای عبور و پلکان داربست باید با استفاده از مصالح مناسب و مرغوب مانند چوب و فولاد و امثال آن توسط شخص ذیصلاح طوری طراحی، ساخته و آماده بکار شود که داربست علاوه بر ایستایی و پایداری لازم، ظرفیت پذیرش ۴ برابر بار مورد نظر را داشته باشد.
- ۲-۶- قطعات و اجزاء چوبی بکار برده شده در داربست باید بدون پوسیدگی، ترک خوردگی و سایر نواقصی باشد که استحکام آن را به خطر اندازد. همچنین از رنگ کردن اجزاء چوبی داربست که باعث پوسیده شدن عیوب و نواقص آن می‌گردد، باید خودداری شود.
- ۳-۶- الوارهای چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید صاف، بدون هرگونه زائده و برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند. کلیه الوارها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل دارای ۲۵ سانتیمتر عرض و ۵ سانتیمتر ضخامت باشند و طوری در کنار یکدیگر قرار داده شوند که به هیچ وجه ابزار و مصالح از بین آنها به پائین سقوط ننمایند. همچنین فاصله تکیه‌گاههای الوارها باید حداکثر ۲۵۰ سانتیمتر باشد.
- ۴-۶- اجزاء فلزی داربست شامل لوله‌ها، بسته‌ها، پایه‌ها، چفت‌ها و سایر قطعات آن باید سالم و بدون خوردگی ترک و عیوب باشد و همچنین لوله‌های داربست باید مستقیم و بدون خمیدگی باشند.
- ۵-۶- کلیه عملیات مربوط به نصب، تغییر، تعمیر یا پیاده‌کردن داربست، باید توسط اشخاص ذیصلاح انجام شود.
- ۶-۶- داربست باید در موارد ذیل توسط شخص ذیصلاح مورد بازدید و کنترل قرار گیرد تا از پایداری، استحکام و ایمنی آن اطمینان حاصل شود.
  - الف- قبل از شروع به استفاده از آن
  - ب- حداقل هفته‌ای یکبار در حین استفاده
  - ج- پس از هرگونه تغییرات یا ایجاد وقفه در استفاده از آن

د- پس از وقوع باد، طوفان، زلزله و عوامل مشابه که استحکام و پایداری داربست مورد تردید قرار گیرد.

۷-۶- برای جلوگیری از خطر سقوط کارگران، باید در طرف باز جایگاههای کار، نرده حفاظتی مطابق بند ذیل نصب شود:

الف- ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوی کار باید ۱۰۰ سانتیمتر باشد. همچنین ارتفاع نرده راه پله باید ۸۰ سانتیمتر باشد.

ب- نرده حفاظتی باید در فواصل ۲ متر، دارای پایه‌های عمودی بوده و ساختمان و اجزاء سازه آن دارای چنان مقاومتی باشد که بتواند در مقابل حداقل ۱۰۰ کیلوگرم فشار و ضربه وارده در تمام جهات مقاومت نماید. بعلاوه نرده باید مقاومت لازم را برای مواقعی که در معرض برخورد با وسائل متحرک قرار می‌گیرد، داشته باشد. همچنین برای پیشگیری از افتادن مصالح و ابزار کار از روی کف جایگاهها باید در لبه‌های باز جایگاهها پاخورهای چوبی نصب شود.

۸-۶- در فصل سرما هنگامیکه روی جایگاههای داربست برف یا یخ وجود داشته باشد، کارگران نباید روی آن کار کنند مگر آنکه قبلاً برف و یخ از روی جایگاهها برداشته شود.

۹-۶- از داربست‌ها نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده شود، مگر مصالحی که برای کوتاه مدت و برای انجام کار تدریجی مورد نیاز باشد. در چنین حالتی نیز جهت تعادل داربست، بار روی جایگاهها باید بطور یکنواخت توزیع گردد. ضمناً در پایان کار روزانه، باید کلیه مصالح اضافی و ابزار کار از روی جایگاههای داربست تخلیه شود.

۱۰-۶- برای تأمین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن، رعایت موارد زیر الزامی است:  
الف- پایه‌های داربست به نحو مطمئنی در محل تکیه‌گاهها مستقر شود، بطوریکه از جابجایی و لغزش آنها جلوگیری بعمل آید.

ب- پایه‌های داربست در محل استقرار روی زمین، باید روی صفحات افقی قرار گیرد، تا از فرو رفتن آنها در زمین و برهم خوردن تعادل داربست پیشگیری شود.

ج- داربست باید در فاصله‌های مناسب عمودی و افقی، بطور محکم به ساختمان متصل

- و مهار گردد تا از لرزش و نوسان داربست در حین کار جلوگیری بعمل آید.
- د- در مواردی که داربست در دو ضلع مجاور قرار می‌گیرد، باید در محل تلاقی بطور کامل به یکدیگر متصل و کلاف شوند.
- ه- در موقع طوفان یا باد شدید، از کارکردن روی داربست باید جلوگیری شود.
- ۱۱-۶- هنگامیکه مصالح از روی جایگاه داربست بطرف بالا کشیده می‌شود باید به کمک طناب از برخورد آن به داربست جلوگیری بعمل آید.
- ۱۲-۶- در موقع پیاده کردن و برچیدن داربست چوبی، باید کلیه میخها از قطعات داربست بطور کامل بیرون کشیده شوند.
- ۱۳-۶- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملاً مطلع می‌باشد و کلیه نقشه‌ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رؤیت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستور کارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام دهد.
- ۱۴-۶- پیمانکار می‌بایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام‌الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تأیید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.
- ۱۵-۶- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین سندی، کارفرما حق هرگونه اقدام را به هر شکل و بصورت تام‌الاختیار خواهد داشت.
- ۱۶-۶- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کارکردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی (افغانی) بدون مجوز یا افرادی که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کار کردن ندارند.
- ۱۷-۶- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار، پیمانکار مسئولیت تهیه، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه‌های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت.
- ۱۸-۶- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را به عهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل

خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحضافی (دستکش، کلاه ایمنی، کفش ایمنی و ... ) نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند.

۱۹-۶- رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمان و آیین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی از طرف پیمانکار الزامی می باشد.

#### **ماده ۷- تعهدات کارفرما**

- ۱-۷- تأمین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدرات.
- ۲-۷- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تأیید قابل پرداخت می باشد.
- ۳-۷- چنانچه تأخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع بعهدہ کارفرما می باشد.

#### **ماده ۸- موارد فسخ قرارداد**

- ۱-۸- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار
  - ۲-۸- عدم اجراء تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده
  - ۳-۸- تأخیر در شروع بکار بیش از ..... روز از تاریخ ابلاغ قرارداد
  - ۴-۸- تأخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید.
  - ۵-۸- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما
  - ۶-۸- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدارکاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود.
- تبصره :** در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد.

#### **ماده ۹- دوره تضمین قرارداد**

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تأیید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد در صورت بلانقص بودن کار انجام شده.

## ماده ۱۰

این قرارداد در ده ماده و دو تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که هر نسخه حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می‌باشد.

کارفرما

پیمانکار